



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m. rugsėjo 27 d Nr. AV-919
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 punktu,

t v i r t i n u Rokiškio l.-d. „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“ paprastojo remonto aprašą su tokiais techniniais-ekonominiais rodikliais: kategorija – ypatingas statinys, pastato bendras plotas – 1930,54 kv. m., pastato naudingas plotas – 1526,89 kv. m., pastato tūris – 8918 kub. m., statybos rūšis – paprastasis remontas, suvestinė statybos skaičiuojamoji kaina – 450465,00 eurų (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Kristina Gačionienė

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AV-919

STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

ROKIŠKIO L/D „PUMPURĖLIS“ PASTATO VIDAUS PATALPŲ
IR UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas	m ²	9873	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
4. Tvarkomos teritorijos plotas	m ²	-	

II. PASTATAI

1. Mokslo paskisties pastatas (7.11 STR 1.01.03:2017)			
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	1930,54	
3. Pastato naudingasis plotas	m ²	1526,89	
4. Pastato tūris	m ³	8918	
5. Aukštų skaičius	vnt.	2	
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto klasė		E	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			
11.1. Gaisrinė signalizacija			
11.1.1. Gaisrinės signalizacijos kilpos	vnt.	2	
11.1.2. Bendras detektorių kiekis	vnt.	55	
11.1.3. Sirenų kiekis	vnt.	9	
11.1.4. Bendras kabelių ilgis	m	540	
11.2. Elektros įrengimai ir tiekimas			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
11.2.1. Antrinė įtampa	kV	0,4	
11.2.2.Instaliuota galia:	kW	59,1	
11.2.2.1.Vidaus patalpų apšvietimas	kW	12,3	
11.2.2.2.Avarinis evakuacinis apšvietimas	kW	0,4	
11.2.2.3.Buitiniai kištukiniai lizdai	kW	45,0	
11.2.2.4.Gaisrinė signalizacija	kW	0,4	
11.2.2.5.Kita	kW	1,0	
11.2.3.Maksimali pareikalaujama galia:			
11.2.3.1.I kategorijos	kW	0,8	
11.2.3.1.II kategorijos	kW	-	
11.2.3.1.III kategorijos	kW	37,6	
11.2.4.Metinis elektros energijos suvartojimas	kWh	46000	
<i>11.3. Grindinis šildymas</i>			
11.3.1. Grindinio šildymo sistemos galia	W	12072	
11.3.2. Metinis šilumos poreikis grindiniams šildymui	MWh	26,22	
11.3.3. Skaičiuotinas temperatūros grafikas šildymo sistemai:			
- grindinio šildymo sistema	°C	50/40	
- radiatorinio šildymo sistema		80/60	
11.3.4. Slėgio nuostoliai šildymo sistemai:			
- grindinio šildymo sistema	kPa	65,0	
- radiatorinio šildymo sistema			

Statinio projekto vadovė:

Vitalis Kossak-Baleišienė

kvalifikacijos atestato Nr.32855